NOE Fundamentverspannung

Für alle gängigen Schalsysteme

1. Bandeisen auslegen

2. Untere Verspannung anbringen

3. Obere Verspannung anbringen

4. Betonieren

Technische Hinweise

Verspannungsabstände sind abhängig von Wandstärke und Betonierhöhe

Betonier-höhe in m	max. Abstand in m
bis 0,80 m	3,00 m
bis 1,00 m	1,90 m
bis 1,30 m	1,10 m

Zuschnitt Bandeisenspanner
abhängig vom Schalsystem:
Fundamentwandstärke
+ 35 cm bis max. 50 cm

NOE Bandeisenspanner:
max. Zugkraft: 12 kN

Alle Angaben gelten bei Einsatz von NOE Fundamentklemmen mit NOE Bandeisenwspanner. Lochband für Einsatz von Fundamentklemmen anderer Hersteller auf Anfrage.

Hohe Kostenerparnis

- Minimaler Aushub: direkte Einsparung, weniger Entsorgungskosten
- Zusätzliche Einsparungen nach dem Betonieren beim Verfüllen und Verdichten
- Deutlich günstiger im Vergleich zu konventionellen Methoden

Einfach, Schnell, Flexibel

- Einfaches System, schnell montiert
- Befestigung der Verspannung an beliebiger Stelle am Rahmenprofil
- Anordnung der Tafelbreiten kann bei Stell- und Schließschalung abweichen
- Unabhängig von der Fundamenthöhe einsetzbar
- Wandstärken einstellbar im 5 cm-Raster
- Einbau der Bewehrung erfolgt ohne Behinderung, keine Verspannung im Beton
- Das System ist mit jeder gängigen Rahmenschalung anwendbar
- Starke Schalzeiten beim Ein- und Ausschalen

Zum Produktvideo

NOE Schaltechnik

Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG

Kuntzestr. 72, 73079 Süssen
T + 49 7162 13-1
F + 49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.eu

Technische Änderungen vorbehalten.
992190 / 2026-03